

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 145134 HOL INTRARE

=====
Nr. Simbol articol UM CANTITATEA crt.
=====

001	RPCK42A#	[1]MP.	28.060
	DESFACERE PARDOSELI RECI - GRESIE		
002	RPCT30B1	MP.	23.930
	DESFACEREA LAMBRIURILOR EXECUTATE DIN PLACI MELAMINATE PE O FATA DIN PAL SAU DE LEMN RASIN.SAU F		
003	RPCJ33A1	MP.	8.410
	TENC.INT.IN CALCIO-VECHIO LA TAV.BOLTI ARCE EXEC.CU MOZAIK DIN PIATRA CALCAR SI MORT.IPSO.VAR M1		
004	RPCJ07A1	MP.	5.070
	REP.TENC.INT.BRUTE LA PERETI DIN ZIDARIE SAU BET.DE 2,5CM GROS.CU MORT.DE VAR MARCA M-10 *		
005	RPCK01B1	[3]MP.	28.060
	STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR CIMENT M 100-T,DE 3CM GROSIME,CU FATA DRISCUITA FIN *		
005	2101304	M.C.	0.840
	MORTAR DE CIMENT M100		
006	TRA06A15	TONA	2.016
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM		
007	CG11A1	[19]MP.	28.060
	PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE		
007	2404297	MP.	29.463
	GRESIE ANTIDERAPANTA		
008	RPCK42A1	M	18.800
	PLINTE DIN GRESIE CERAMICA DE MAX.15CM INALTIME,ORZONTALE LA PERETI*		
008	2436564	M	19.176
	ELEMENTE RACORD GRESIE NEGLAZURATA NETEDA BRUNE F 150X100X 8 C1 S5939		
009	CF24D1	[5]MP.	28.060
	TAVAN FALS CASETAT 60X60.		
010	IZF01A1	[6]MP.	52.440
	AMORSAREA SUPRAFETELOR		
011	CF10A1	[8]MP.	26.000
	GLET APLICAT PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE SAU PE SUPRAFETELE ELEMENTELOR DIN BETON GLET DE VAR LA PERETI, STALPI SI TAVANE APLICAT MANUAL PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE, EXECUTAT CU PASTA DE VAR SI ADAOS DE 100 KG IPSOS LA 1 MC VAR		
012	CFIN-NL01A2	[1]MP.	52.440
	VOPSITORIE (ZUGRAV. LAVABILA) INTERIOARE CU VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR		
013	CB41B1	MP.	28.060
	SUSTINERI DIN SCHELA METALICA,SARCINA 1000 DAN/MP,CU INALTIMEA DE 3-6M,LA PARTER		
014	CK35B+	[2]MP.	4.050
	MONTARE USI DIN TAMPLARIE DE PVC		

=====

015 RPCJ13B1 [7]M 14.700
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:
DREPTI INTRE 15-25CM LA

016 CD26L-NL [5]MP. 16.200
PLACARI GIPS CARTON

=

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 145135 BIROU +HOL (LINGA VICEPRIMAR)

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA crt.

001	RPCT19A1	[3]MP.	10.300
	DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET LAMINAT		
002	RPCK01B1	[3]MP.	10.300
	STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR CIMENT M 100-T,DE 3CM GROSIME,CU FATA DRISCUITA FIN *		
002	2101304	M.C.	0.308
	MORTAR DE CIMENT M100		
003	TRA06A15	TONA	0.740
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM		
004	CD20E11-NL	[2]MP.	7.980
	TAVAN DIN PLACI DE GIPS-CARTON,MONTAT PE STRUCTURA METALICA SUSPENDATA		
005	CF24D1	[5]MP.	2.320
	TAVAN FALS CASETAT 60X60.		
006	RPCR33A1	[7]MP.	22.000
	DESFACEREA ZUGRAVELILOR VECHI		
006	IZF01A1	[6]MP.	44.440
	AMORSAREA SUPRAFETELOR		
007	CF10A1	[8]MP.	22.000
	GLET APLICAT PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE SAU PE SUPRAFETELE ELEMENTELOR DIN BETON GLET DE VAR LA PERETI, STALPI SI TAVANE APLICAT MANUAL PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE, EXECUTAT CU PASTA DE VAR SI ADAOS DE 100 KG IPSOS LA 1 MC VAR		
008	CFIN-NL01A2	[1]MP.	44.400
	VOPSITORIE (ZUGRAV. LAVABILA) INTERIOARE CU VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR		
009	RPCJ13B1	[7]M	22.000
	REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII: DREPTI INTRE 15-25CM LA		
010	CB41B1	MP.	11.060
	SUSTINERI DIN SCHELA METALICA,SARCINA 1000 DAN/MP,CU INALTIMEA DE 3-6M,LA PARTER		
011	CG02A1	[1]MP.	7.980
	PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT		
011	2545874	MP.	8.222
	PARCHET LAMINAT TRAFIC INTENS		
012	RPCK14A1	[2]M	11.200
	PLINTE PARCHET		
013	RPCT33A1	MP.	4.200
	DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *		
014	CK03A1	[1]MP.	1.600
	MONTAT USI INTERIOARE		

```
=====
=
014 7510041      MP.          1.600
USA PVC CU GEAM TERMOPAN

015  CK11A1     [ 6]MP.        2.200
FERESTRE CU GEAM TERMOPAN

015 2323240      MP.          2.200
FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN

016 RPCXU04A    [ 1]BUC.        1.000
DEMONTAREA SOBELOR DE INCALZIT SAU
BUCATARIE DIN CAHLE DE TERACOTA INCL.
CURATIREA CAHLELOR

017  CG11A1     [19]MP.        2.320
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE

017 2404297      MP.          2.440
GRESIE ANTIDERAPANTA

018 RPCK42A1    M             6.250
PLINTE DIN GRESIE CERAMICA DE MAX.15CM
INALTIME,ORZONTALE LA PERETI*

018 2436564      M             6.375
ELEMENTE RACORD GRESIE NEGLAZURATA
NETEDA BRUNE F 150X100X 8 C1 S5939

019  CK26A#     [ 3]ML.        2.200
Glafuri mase plastice,montate la
ferestre
```

=

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 145136 BIROU VICEPRIMAR ACTUAL

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA crt.

001	RPCK13A1	[1]M	17.000	DESFACERE PLINTE
002	RPCXK03A	[3]MP.	15.340	FINISAREA PARDOSELI DIN PARCHET PRIN RASCHETARE MECANIZATA CERUIRE SI LUSTRUIRE.
003	RPCK72A1	MP.	15.340	LACUIREA PARCHETULUI CU LAC PALUX IN TREI STRATURI
004	RPCK14A1	[2]M	19.000	PLINTE PARCHET
005	CF10A1	[7]MP.	3.000	REPARATII SUPRAFETE CU GLET
006	IZF01A1	[6]MP.	71.740	AMORSAREA SUPRAFETELOR
007	CF10A1	[8]MP.	7.170	GLET APLICAT PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE SAU PE SUPRAFETELE ELEMENTELOR DIN BETON GLET DE VAR LA PERETI, STALPI SI TAVANE APLICAT MANUAL PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE, EXECUTAT CU PASTA DE VAR SI ADAOS DE 100 KG IPSOS LA 1 MC VAR
008	CFIN-NL01A2	[1]MP.	71.740	VOPSITORIE (ZUGRAV. LAVABILA) INTERIOARE CU VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR
009	RPCXU04A	[1]BUC.	1.000	DEMONTAREA SOBELOR DE INCALZIT SAU BUCATARIE DIN CAHLE DE TERACOTA INCL. CURATIREA CAHLELOR
010	RPCT33A1	MP.	3.800	DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *
011	CK03A1	[1]MP.	1.600	MONTAT USI INTERIOARE
011	7510041	MP.	1.600	USA PVC CU GEAM TERMOPAN
012	CK11A1	[6]MP.	2.200	FERESTRE CU GEAM TERMOPAN
012	2323240	MP.	2.200	FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN
013	RPCJ13B1	[7]M	22.000	REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII: DREPTI INTRE 15-25CM LA
014	CK26A#	[3]ML.	2.400	Glafuri mase plastice,montate la ferestre
015	RPCK01B1	[3]MP.	1.000	STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR CIMENT M 100-T,DE 3CM GROSIME,CU FATA DRISCUITA FIN *

```
=====
=
015 2101304          M.C.          0.050
MORTAR DE CIMENT M100

016  CG02E1  [ 2]MP.          1.000
PARDOSELI DIN PARCHET,<10MP LIPIT

017  RPCP02A1      KG          10.040
GRATII LA FERESTRE,DIN OTEL LAMINAT
EXEC.SIMPLE *
```

=

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 145137 ARHIVA

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA crt.

001	RPCT19A1	[4]MP.	22.800
	DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET LEMN		
002	RPCK13A1	[1]M	15.300
	DESFACERE PLINTE		
003	RPCK01B1	[3]MP.	16.100
	STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR CIMENT M 100-T,DE 3CM GROSIME,CU FATA DRISCUITA FIN *		
003	2101304	M.C.	0.480
	MORTAR DE CIMENT M100		
003	TRA06A15	TONA	1.152
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM		
004	CD20E11-NL	[2]MP.	22.900
	TAVAN DIN PLACI DE GIPS-CARTON,MONTAT PE STRUCTURA METALICA SUSPENDATA		
005	RPCR33A1	[7]MP.	28.000
	DESFACEREA ZUGRAVELILOR VECHI		
006	IZF01A1	[6]MP.	60.400
	AMORSAREA SUPRAFETELOR		
007	CF10A1	[8]MP.	28.000
	GLET APLICAT PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE SAU PE SUPRAFETELE ELEMENTELOR DIN BETON GLET DE VAR LA PERETI, STALPI SI TAVANE APLICAT MANUAL PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE, EXECUTAT CU PASTA DE VAR SI ADAOS DE 100 KG IPSOS LA 1 MC VAR		
008	CFIN-NL01A2	[1]MP.	60.400
	VOPSITORIE (ZUGRAV. LAVABILA) INTERIOARE CU VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR		
009	RPCJ13B1	[7]M	11.500
	REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII: DREPTI INTRE 15-25CM LA		
010	CF01A1	MP.	5.880
	TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA STILPI,PERETI EXECUTATE MANUAL PE ZIDARIE,DE 2CM GROSIME		
010	2101195	M.C.	0.106
	MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR HIDRATAT) S 1030		
011	CB41B1	MP.	16.100
	SUSTINERI DIN SCHELA METALICA,SARCINA 1000 DAN/MP,CU INALTIMEA DE 3-6M,LA PARTER		
012	CG02A1	[1]MP.	16.100
	PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT		
012	2545874	MP.	16.580
	PARCHET LAMINAT TRAFIC INTENS		
013	RPCK14A1	[2]M	15.300
	PLINTE PARCHET		

```

=====
=
014  RPCG33C%      M.C.      7.220
DEMOLAREA PERETILOR DE ZIDARIE DIN
CARAMIDA PLINA, BCA, BLOCURI CERAMICE,
GVP, EXCL. SCHELA SI CURATIREA

015  CD24D1ASIM[ 1]MP.      5.400
REALIZAREA MASCARILOR PE STRUCTURA
METALICA(RIGIPS) INCLUSIV GLETUIT SI
ZUGRAVIT

017  CL20A1      KG      264.340
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
PARAPETI PANOURI DESPARTITOARE BALCON

017  3271986      KG      180.430
OTEL PROFIL INP 120 MM

017  2000535      KG      83.910
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D
=12MM

018  CD24D1ASIM[ 2]MP.      6.760
REALIZAREA MASCARILOR PE STRUCTURA
METALICA(RIGIPS) INCLUSIV GLETUIT SI
ZUGRAVIT-SPALETI

019  CD07A1      M.C.      2.620
ZIDARIE DIN BLOCURI BCA LA CONSTR.H<35M,
20CM GROSIME, CU BLOCURI GBN 50/650 IN
VRAC

019  2101183      M.C.      0.147
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

020  CZ0302B1      KG      86.980
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ
OB 37 D=10-16MM

021  CC02B1      KG      86.980
MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE D
<12MM IN PE RETI DIAFRAGME CU DIST DIN
PLASTIC

022  CL20A1      KG      85.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
PARAPETI PANOURI DESPARTITOARE BALCON

022  6309785      KG      85.000
CONFECTII METALICE GATA CONFECTIONATE CU
ELEMENTE DIN PROFILE LAMINATE

023  CK03A1      [ 1]MP.      2.860
MONTAT USI INTERIOARE

```


=

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 145138 SALA CONSILIU

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA crt.

001	RPCK13A1	[1]M	27.600	DESFACERE PLINTE
002	RPCXK03A	[3]MP.	48.950	FINISAREA PARDOSELI DIN PARCHET PRIN RASCHETARE MECANIZATA CERUIRE SI LUSTRUIRE.
003	RPCK72A1	MP.	48.950	LACUIREA PARCHETULUI CU LAC PALUX IN TREI STRATURI
004	RPCK14A1	[2]M	27.600	PLINTE PARCHET
006	IZF01A1	[6]MP.	100.860	AMORSAREA SUPRAFETELOR
007	CF10A1	[8]MP.	24.200	GLLET APLICAT PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE SAU PE SUPRAFETELE ELEMENTELOR DIN BETON GLET DE VAR LA PERETI, STALPI SI TAVANE APLICAT MANUAL PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE, EXECUTAT CU PASTA DE VAR SI ADAOS DE 100 KG IPSOS LA 1 MC VAR
008	CFIN-NL01A2	[1]MP.	100.860	VOPSITORIE (ZUGRAV. LAVABILA) INTERIOARE CU VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR
009	CB41B1	MP.	48.950	SUSTINERI DIN SCHELA METALICA,SARCINA 1000 DAN/MP,CU INALTIMEA DE 3-6M,LA PARTER
010	CD20E11-NL	[2]MP.	48.950	TAVAN DIN PLACI DE GIPS-CARTON,MONTAT PE STRUCTURA METALICA SUSPENDATA
011	RPCXU04A	[1]BUC.	1.000	DEMONTAREA SOBELOR DE INCALZIT SAU BUCATARIE DIN CAHLE DE TERACOTA INCL. CURATIREA CAHLELOR
012	CF24D1	[4]MP.	48.950	DESFACERE TAVAN CASSTAT
013	CD20E11-NL	[3]MP.	9.830	SCAFE DIN GIPS CARTON
014	7031457	MP.	14.940	JALUZELE VERTICALE
015	CD12A1	[1]MP.	1.500	MONTAT PLACI PANEL PVC
015	3272018	BUC.	1.500	PANEL MOUNTING SOCKET
016	RPCT30B1	MP.	24.200	DESFACEREA LAMBRIURILOR EXECUTATE DIN PLACI MELAMINATE PE O FATA DIN PAL SAU DE LEMN RASIN.SAU F
017	RPCT33A1	MP.	7.260	DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *

```
=====
=
018 CK03A1 [ 1]MP. 2.860
MONTAT USI INTERIOARE

018 7510041 MP. 2.860
USA PVC CU GEAM TERMOPAN

019 CK11A1 [ 6]MP. 4.400
FERESTRE CU GEAM TERMOPAN

019 2323240 MP. 4.400
FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN

020 RPCJ13B1 [ 7]M 30.500
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:
DREPTI INTRE 15-25CM LA

021 CK26A# [ 3]ML. 4.400
Glafuri mase plastice,montate la
ferestre

022 CD24D1ASIM[ 3]MP. 7.400
SCAFA
```

=

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 145139 HOL II

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA crt.

001	RPCT19A1	[4]MP.	17.290
	DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET LEMN		
002	RPCK13A1	[1]M	21.250
	DESFACERE PLINTE		
003	RPCK01B1	[3]MP.	17.290
	STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR CIMENT M 100-T,DE 3CM GROSIME,CU FATA DRISCUITA FIN *		
003	2101304	M.C.	0.510
	MORTAR DE CIMENT M100		
003	TRA06A15	TONA	1.224
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM		
004	CF24D1	[5]MP.	17.290
	TAVAN FALS CASETAT 60X60.		
005	RPCR33A1	[7]MP.	27.000
	DESFACEREA ZUGRAVELILOR VECHI		
006	IZF01A1	[6]MP.	52.600
	AMORSAREA SUPRAFETELOR		
007	CF10A1	[8]MP.	27.000
	GLET APLICAT PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE SAU PE SUPRAFETELE ELEMENTELOR DIN BETON GLET DE VAR LA PERETI, STALPI SI TAVANE APLICAT MANUAL PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE, EXECUTAT CU PASTA DE VAR SI ADAOS DE 100 KG IPSOS LA 1 MC VAR		
008	CFIN-NL01A2	[1]MP.	52.600
	VOPSITORIE (ZUGRAV. LAVABILA) INTERIOARE CU VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR		
011	CB41B1	MP.	17.290
	SUSTINERI DIN SCHELA METALICA,SARCINA 1000 DAN/MP,CU INALTIMEA DE 3-6M,LA PARTER		
012	CG11A1	[19]MP.	17.290
	PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE		
012	2404297	MP.	17.810
	GRESIE ANTIDERAPANTA		
013	RPCK42A1	M	21.250
	PLINTE DIN GRESIE CERAMICA DE MAX.15CM INALTIME,ORZONTALE LA PERETI*		
013	2436564	M	21.675
	ELEMENTE RACORD GRESIE NEGLAZURATA NETEDA BRUNE F 150X100X 8 C1 S5939		
014	RPCT33A1	MP.	2.600
	DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *		
015	CK03A1	[1]MP.	2.600
	MONTAT USI INTERIOARE		
015	7510041	MP.	2.600
	USA PVC CU GEAM TERMOPAN		

=====

016 RPCJ13B1 [7]M 4.800
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:
DREPTI INTRE 15-25CM LA

017 CD24D1ASIM[1]MP. 0.800
REALIZAREA MASCARILOR PE STRUCTURA
METALICA(RIGIPS) INCLUSIV GLETUIT SI
ZUGRAVIT

=

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 145140 GRUP SANITAR EXISTENT

=====
 Nr. Simbol articol UM CANTITATEA crt.
 =====

001 RPCK42A# [1]MP. 10.240
 DESFACERE PARDOSELI RECI - GRESIE

002 RPCR33A1 [7]MP. 53.640
 DESFACEREA ZUGRAVELILOR VECHI

004 CD20E11-NL [2]MP. 10.240
 TAVAN DIN PLACI DE GIPS-CARTON,MONTAT PE
 STRUCTURA METALICA SUSPENDATA

006 IZF01A1 [6]MP. 19.800
 AMORSAREA SUPRAFETELOR

007 CF10A1 [8]MP. 19.800
 GLET APLICAT PE TENCUIELI INTERIOARE
 DRISCUITE SAU PE SUPRAFETELE ELEMENTELOR
 DIN BETON GLET DE VAR LA PERETI, STALPI
 SI TAVANE APLICAT MANUAL PE TENCUIELI
 INTERIOARE DRISCUITE, EXECUTAT CU PASTA
 DE VAR SI ADAOS DE 100 KG IPSOS LA 1 MC
 VAR

008 CFIN-NL01A2 [1]MP. 19.800
 VOPSITORIE (ZUGRAV. LAVABILA) INTERIOARE
 CU VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR

009 CG11A1 [19]MP. 10.240
 PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE

009 2419331 MP. 10.752
 @PLACI GRESIE MAPISA 33.3X33.3 LATINA-M

010 RPCK42A1 M 15.600
 PLINTE DIN GRESIE CERAMICA DE MAX.15CM
 INALTIME,ORZONTALE LA PERETI*

010 2436564 M 15.912
 ELEMENTE RACORD GRESIE NEGLAZURATA
 NETEDA BRUNE F 150X100X 8 C1 S5939

012 CB41B1 MP. 10.240
 SUSTINERI DIN SCHELA METALICA,SARCINA
 1000 DAN/MP,CU INALTIMEA DE 3-6M,LA
 PARTER

013 RPCT29A1 MP. 40.320
 DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI
 CERAMICE *

014 CI06A1 [9]MP. 40.320
 PLACAJ FAIANTA CU ADEZIV

014 2400252 MP. 42.340
 PLACI FAIANTA

015 SC13A1 BUC. 3.000
 VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR
 CU SIFON INTERIOR S TIP ...

015 2442757 BUC. 3.030
 VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S
 2066

016 SC16B2 BUC. 3.000
 REZERVOR PT.SPALARE VAS WC,DIN MASE
 PLASTICE, MONT.LA INALTIME,CU DIBL.DE
 LEMN PE ZID DE BETON

```

=====
=
017 SC07E1      BUC.      1.000
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE
PIEDESTAL

017 2440474     BUC.      1.010
LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB
C. 1 S1540

017 2453823     BUC.      1.010
PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI
806

018 SD04A      BUC.      1.000
BATERIE AMESTEC MONOCROMATA STATIVA,
PENTRU LAVOAR-CROMATA:-RACORDURI
FLEXIBILE;MATERIAL MARUNT,DE ETANSARE,DE
FIXARE

018 SE10A1     [ 1]BUC.   1.000
USCATOR DE MAINI ELECTRIC

019 RPCT33A1    MP.       5.140
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN
LEMN *

020 CK03A1     [ 1]MP.   5.250
MONTAT USI INTERIOARE

020 7510041    MP.       5.250
USA PVC CU GEAM TERMOPAN

021 CD07A1     M.C.     0.160
ZIDARIE DIN BLOCURI BCA LA CONSTR.H<35M,
20CM GROSIME, CU BLOCURI GBN 50/650 IN
VRAC

021 2101183    M.C.     0.009
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

022 CK11A1     [ 6]MP.   1.540
FERESTRE CU GEAM TERMOPAN

022 2323240    MP.       1.540
FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN

023 RPCJ13B1   [ 7]M    10.000
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:
DREPTI INTRE 15-25CM LA

024 CK26A#     [ 3]ML.   2.200
Glafuri mase plastice,montate la
ferestre

026 SB16E1     M        2.000
TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE,
MONT.APARENT IN NISA,INGROP.PAMINT,
SUSPEND.PLANSEU,CU D=110

027 SB17E1     BUC.     2.000
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,
AVIND D=110 MM

027 6712265    BUC.     2.000
COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII
2167

028 SB16C1     M        4.000
TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,
MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,
SUSPEND.PLANSEU,CU D= 50

029 IC01A1     [ 1]M    10.000
TEAVA DIN CUPRU PENTRU INSTALATII DE
INCALZIRE AVAND DIAMETRUL DE 15X1 MM

```

=====

=

029 3271055 M 10.300 TEAVA CUPRU 15 X
1030 SA48A1 BUC. 2.000
RACORD FLEXIBIL031 SD12B1 BUC. 2.000
ROBINET REGLAJ, COLT. DIN AM NICHEL. SIMB.
751/I D=3/4''031 3271723 BUC. 2.000
ROBINET COLTAR ALAMA CU SFERA BIANCHI,
FLUTURE, RACORD OLANDEZ, PT GAZ,
PN25BAR 3/4" FEX3/4" FI032 FE22E1 [3] BUC. 10.000
MONTARE COTURI LA 90GR., REDUCTII , MUFE
, CURBE, CRUCI DIN CUPRU032 3270939 BUC. 6.000
COT CUPRU 15 MT 90032 3271062 BUC. 4.000
MUFA CUPRU 15 MM

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 145141 CASERIE

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA crt.

=====

001 CD25A1 [7]MP. 17.870
DESFACERE TAVANE GIPS CARTON002 CD20E11-NL [2]MP. 17.870
TAVAN DIN PLACI DE GIPS-CARTON, MONTAT PE
STRUCTURA METALICA SUSPENDATA003 IZF01A1 [6]MP. 46.180
AMORSAREA SUPRAFETELOR004 CFIN-NL01A2 [1]MP. 46.180
VOPSITORIE (ZUGRAV. LAVABILA) INTERIOARE
CU VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR005 CB41B1 MP. 17.870
SUSTINERI DIN SCHELA METALICA, SARCINA
1000 DAN/MP, CU INALTIMEA DE 3-6M, LA
PARTER

=

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 145142 OFICIU

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA crt.

001	RPCJ07A1	MP.	8.440
	REP.TENC.INT.BRUTE LA PERETI DIN ZIDARIE SAU BET.DE 2,5CM GROS.CU MORT.DE VAR MARCA M-10 *		
002	CG11A1	[20]MP.	10.240
	PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE		
002	2404297	MP.	10.752
	GRESIE ANTIDERAPANTA		
003	RPCK42A1	M	12.720
	PLINTE DIN GRESIE CERAMICA DE MAX.15CM INALTIME,ORZONTALE LA PERETI*		
003	2436564	M	12.974
	ELEMENTE RACORD GRESIE NEGLAZURATA NETEDA BRUNE F 150X100X 8 C1 S5939		
009	CF24D1	[5]MP.	10.240
	TAVAN FALS CASETAT 60X60.		
010	RPCR33A1	[7]MP.	21.000
	DESFACEREA ZUGRAVELILOR VECHI		
011	IZF01A1	[6]MP.	42.220
	AMORSAREA SUPRAFETELOR		
012	CF10A1	[8]MP.	21.000
	GLET APLICAT PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE SAU PE SUPRAFETELE ELEMENTELOR DIN BETON GLET DE VAR LA PERETI, STALPI SI TAVANE APLICAT MANUAL PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE, EXECUTAT CU PASTA DE VAR SI ADAOS DE 100 KG IPSOS LA 1 MC VAR		
013	CFIN-NL01A2	[1]MP.	42.220
	VOPSITORIE (ZUGRAV. LAVABILA) INTERIOARE CU VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR		
014	CB41B1	MP.	10.240
	SUSTINERI DIN SCHELA METALICA,SARCINA 1000 DAN/MP,CU INALTIMEA DE 3-6M,LA PARTER		
015	RPCXU04A	[1]BUC.	1.000
	DEMONTAREA SOBELOR DE INCALZIT SAU BUCATARIE DIN CAHLE DE TERACOTA INCL. CURATIREA CAHLELOR		
016	SC10A1	BUC.	1.000
	SPALATOR PT VASE DIN FONTA EMAILATA CU SUPORT MONTAT CU DIBLURI DE LEMN PE ZID DE CARAMIDA		
017	SD06A1	[4]BUC.	1.000
	BATERIE DELIMANO		
017	3545454	BUC.	1.000
	BATERIE DELIMANO		
018	VC01B1	BUC.	1.000
	MONTAREA VENTILATORULUI CENTRIF.GR. TOTALA 50-200KG MONT.STELAJ METALIC		
018	7080810	BUC.	1.000
	VENTILATOR ELICOIDAL		

=====

=

019	RPCT33A1	MP.	3.860
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN			
LEMN *			
020	CK03A1	[1]MP.	1.260
MONTAT USI INTERIOARE			
020	7510041	MP.	1.260
USA PVC CU GEAM TERMOPAN			
021	CK35B+	[2]MP.	2.600
MONTARE USI DIN TAMPLARIE DE PVC			
022	RPCJ13B1	[7]M	21.000
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU			
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:			
DREPTI INTRE 15-25CM LA			

=

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 145143 BIROU URBANISM

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA crt.

001	RPCT19A1	[3]MP.	24.080
	DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET LAMINAT		
002	RPCK01B1	[3]MP.	24.080
	STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR CIMENT M 100-T,DE 3CM GROSIME,CU FATA DRISCUITA FIN *		
002	2101304	M.C.	0.720
	MORTAR DE CIMENT M100		
003	TRA06A15	TONA	1.734
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM		
004	RPCR33A1	[7]MP.	5.910
	DESFACEREA ZUGRAVELILOR VECHI		
005	IZF01A1	[6]MP.	89.100
	AMORSAREA SUPRAFETELOR		
006	CF10A1	[8]MP.	5.910
	GLET APLICAT PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE SAU PE SUPRAFETELE ELEMENTELOR DIN BETON GLET DE VAR LA PERETI, STALPI SI TAVANE APLICAT MANUAL PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE, EXECUTAT CU PASTA DE VAR SI ADAOS DE 100 KG IPSOS LA 1 MC VAR		
007	CFIN-NL01A2	[1]MP.	83.190
	VOPSITORIE (ZUGRAV. LAVABILA) INTERIOARE CU VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR		
008	CG02A1	[1]MP.	24.080
	PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT		
008	2545874	MP.	24.800
	PARCHET LAMINAT TRAFIC INTENS		
009	RPCK14A1	[2]M	20.700
	PLINTE PARCHET		
010	RPCXU04A	[1]BUC.	1.000
	DEMONTAREA SOBELOR DE INCALZIT SAU BUCATARIE DIN CAHLE DE TERACOTA INCL. CURATIREA CAHLELOR		
011	RPCT33A1	MP.	6.500
	DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *		
012	CK03A1	[1]MP.	2.100
	MONTAT USI INTERIOARE		
012	7510041	MP.	2.100
	USA PVC CU GEAM TERMOPAN		
013	CK11A1	[6]MP.	4.400
	FERESTRE CU GEAM TERMOPAN		
013	2323240	MP.	4.400
	FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN		

=====

=

014 RPCJ13B1 [7]M 32.000
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:
DREPTI INTRE 15-25CM LA

015 CK26A# [3]ML. 4.400 Glafuri mase
plastice,montate la ferestre

=

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 145144 BIROU (PT. VICEPRIMAR)

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA crt.

001	RPCK13A1	[1]M	14.970	DESFACERE PLINTE
002	RPCXK03A	[3]MP.	13.370	FINISAREA PARDOSELI DIN PARCHET PRIN RASCHETARE MECANIZATA CERUIRE SI LUSTRUIRE.
003	RPCK72A1	MP.	13.370	LACUIREA PARCHETULUI CU LAC PALUX IN TREI STRATURI
004	RPCK14A1	[2]M	14.970	PLINTE PARCHET
005	RPCR33A1	[7]MP.	21.000	DESFACEREA ZUGRAVELILOR VECHI
006	IZF01A1	[6]MP.	41.920	AMORSAREA SUPRAFETELOR
007	CF10A1	[7]MP.	8.380	REPARATII SUPRAFETE CU GLET
008	CF10A1	[8]MP.	21.000	GLET APLICAT PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE SAU PE SUPRAFETELE ELEMENTELOR DIN BETON GLET DE VAR LA PERETI, STALPI SI TAVANE APLICAT MANUAL PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE, EXECUTAT CU PASTA DE VAR SI ADAOS DE 100 KG IPSOS LA 1 MC VAR
009	CFIN-NL01A2	[1]MP.	41.920	VOPSITORIE (ZUGRAV. LAVABILA) INTERIOARE CU VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR
010	CB41B1	[1]MP.	13.370	SUSTINERI DIN SCHELA METALICA, SARCINA 1000 DAN/MP, CU INALTIMEA DE 3-6M, LA PARTER
011	CF24D1	[4]MP.	14.300	DESFACERE TAVAN CASSTAT
012	CD20E11-NL	[2]MP.	14.300	TAVAN DIN PLACI DE GIPS-CARTON, MONTAT PE STRUCTURA METALICA SUSPENDATA
013	RPCXU04A	[1]BUC.	1.000	DEMONTAREA SOBELOR DE INCALZIT SAU BUCATARIE DIN CAHLE DE TERACOTA INCL. CURATIREA CAHLELOR
014	RPCT33A1	MP.	4.300	DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *
015	CK03A1	[1]MP.	2.100	MONTAT USI INTERIOARE
015	7510041	MP.	2.100	USA PVC CU GEAM TERMOPAN
016	CK11A1	[6]MP.	2.200	FERESTRE CU GEAM TERMOPAN
016	2323240	MP.	2.200	FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN

=====

017 RPCJ13B1 [7]M 22.800
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:
DREPTI INTRE 15-25CM LA

018 CK26A# [3]ML. 2.200
Glafuri mase plastice,montate la
ferestre

=

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 145145 BIROU SECRETARA

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA crt.

001	RPCK13A1	[1]M	11.940
	DESFACERE PLINTE		
002	RPCT30B1	[2]MP.	20.110
	DESFACERE LAMBRIURI PVC		
003	RPCXK03A	[3]MP.	9.740
	FINISAREA PARDOSELI DIN PARCHET PRIN RASCHETARE MECANIZATA CERUIRE SI LUSTRUIRE.		
004	RPCK72A1	MP.	9.740
	LACUIREA PARCHETULUI CU LAC PALUX IN TREI STRATURI		
005	RPCK14A1	[2]M	11.940
	PLINTE PARCHET		
006	RPCR33A1	[7]MP.	28.110
	DESFACEREA ZUGRAVELILOR VECHI		
007	IZF01A1	[6]MP.	38.220
	AMORSAREA SUPRAFETELOR		
009	CF10A1	[8]MP.	19.000
	GLET APLICAT PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE SAU PE SUPRAFETELE ELEMENTELOR DIN BETON GLET DE VAR LA PERETI, STALPI SI TAVANE APLICAT MANUAL PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE, EXECUTAT CU PASTA DE VAR SI ADAOS DE 100 KG IPSOS LA 1 MC VAR		
010	CFIN-NL01A2	[1]MP.	38.220
	VOPSITORIE (ZUGRAV. LAVABILA) INTERIOARE CU VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR		
011	CB41B1	MP.	9.470
	SUSTINERI DIN SCHELA METALICA, SARCINA 1000 DAN/MP, CU INALTIMEA DE 3-6M, LA PARTER		
012	CD20E11-NL	[2]MP.	9.550
	TAVAN DIN PLACI DE GIPS-CARTON, MONTAT PE STRUCTURA METALICA SUSPENDATA		
013	RPCXU04A	[1]BUC.	1.000
	DEMONTAREA SOBELOR DE INCALZIT SAU BUCATARIE DIN CAHLE DE TERACOTA INCL. CURATIREA CAHLELOR		
014	7031457	MP.	2.860
	JALUZELE VERTICALE		
015	RPCT33A1	MP.	3.300
	DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *		
016	CK03A1	[1]MP.	2.100
	MONTAT USI INTERIOARE		
016	7510041	MP.	2.100
	USA PVC CU GEAM TERMOPAN		
017	CK11A1	[6]MP.	2.200
	FERESTRE CU GEAM TERMOPAN		
017	2323240	MP.	2.200
	FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN		

=====

018 RPCJ13B1 [7]M 22.800
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:
DREPTI INTRE 15-25CM LA

019 CK26A# [3]ML. 2.200
Glafuri mase plastice,montate la
ferestre

=

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 145146 BIROU PRIMAR

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA crt.

001	RPCK13A1	[1]M	19.600
DESFACERE PLINTE			
002	RPCXK03A	[3]MP.	27.780
FINISAREA PARDOSELI DIN PARCHET PRIN RASCHETARE MECANIZATA CERUIRE SI LUSTRUIRE.			
003	RPCK72A1	MP.	27.780
LACUIREA PARCHETULUI CU LAC PALUX IN TREI STRATURI			
004	RPCK14A1	[2]M	21.600
PLINTE PARCHET			
007	IZF01A1	[6]MP.	62.700
AMORSAREA SUPRAFETELOR			
010	CFIN-NL01A2	[1]MP.	62.700
VOPSITORIE (ZUGRAV. LAVABILA) INTERIOARE CU VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR			
011	CB41B1	MP.	26.780
SUSTINERI DIN SCHELA METALICA,SARCINA 1000 DAN/MP,CU INALTIMEA DE 3-6M,LA PARTER			
012	CF24D1	[4]MP.	27.770
DESFACERE TAVAN CASETAT			
013	CD20E11-NL	[2]MP.	27.770
TAVAN DIN PLACI DE GIPS-CARTON,MONTAT PE STRUCTURA METALICA SUSPENDATA			
014	CN17B1	MP.	18.000
TAPETE PE BAZA DE POLIMERI APLICATE PE PERETI GLETUITI			
014	7353016	MP.	20.000
TAPET SEMILAVABIL SUPORT HIRTIE TR(TAPET IN RELIEF)			
015	CJ05B1	[1]M	43.000
ANCADRAMENTE POLISTIREN			
016	7031457	MP.	5.760
JALUZELE VERTICALE			
017	RPCT33A1	MP.	7.260
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *			
018	CK11A1	[6]MP.	4.400
FERESTRE CU GEAM TERMOPAN			
018	2323240	MP.	4.400
FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN			
019	CK03A1	[1]MP.	2.860
MONTAT USI INTERIOARE			
019	3272022	BUC.	1.000
USA INTRARE			
020	RPCJ13B1	[7]M	36.200
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII: DREPTI INTRE 15-25CM LA			

=====

=

021 RPCXU04A [1]BUC. 1.000
DEMONTAREA SOBELOR DE INCALZIT SAU
BUCATARIE DIN CAHLE DE TERACOTA INCL.
CURATIREA CAHLELOR

022 CG02E1 [2]MP. 1.000
PARDOSELI DIN PARCHET,<10MP LIPIT

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 145147 F4-LISTA CU UTILAJE CENTRALA
TERMICA

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
001 3251242	BUC.	1.000
POMPA RECIRCULARE INCALZIRE		
002 3251244	BUC.	1.000
CAZAN COMBUSTIBIL SOLID 100 KW		
003 3251243	BUC.	1.000
VAS EXPANSIUNE 100 L PN 6		
004 3251247	BUC.	1.000
TERMOSTAT 0-60 GR. C		
005 3251248	M	6.000
COS FUM D=160 MM		

=

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 145148 INSTALATIA DE INCALZIRE

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA crt.

001	IA38A1#	BUC.	1.000	POMPA DE CIRCULARE (RECIRCULARE) MONTATA PE CONDUCTE EXISTENTE PRIN FLANSE AVAND DIAM DE PANA LA 2" (50mm) INCLUSIV
002	IA24C1	[4]BUC.	1.000	SUPAPA DE SENS CU D:1''
002	3271997	BUC.	1.000	SUPAPA DE SENS <STOCKKIT> "RBM" D 1"
003	IA32A1	[19]BUC.	1.000	MONTARE FILTRU IMPURITATI Y 1"
003	3280023	BUC.	1.000	FILTRU DE APA PENTRU IMPURITATI Y 1"
020	CO15A1	BUC.	1.000	USITE DE CURATIRE LA COSURI DE FUM SIMPLE
021	RPIXA12B	BUC.	1.000	DEMONTARE CAZAN INCALZIRE CENTRALA ORICE FORMA TIP SUPRAFATA INCALZIRE PESTE 21 MP. SAU AUTOMATI
023	FE22E1	[2]BUC.	28.000	MONTARE COTURI , REDUCTII , MUFE , NIPLU
023	7300523	BUC.	10.000	@COT CUPRU MM 90 GR DN 28 COD 46900008
023	3271998	BUC.	6.000	COT CUPRU 15X90 GRD. MM
024	3331112	BUC.	8.000	@MUFA CUPRU MM DN 28 COD 46270009
025	3271062	BUC.	4.000	MUFA CUPRU 15 MM
025	YC01RON	LEI.		DIFERENTA PRET MATERIALE - RON DIFERENTA PRET MATERIALE:ROBINETI, NIPLE,SUPAPE, ETC
026	YB01RON	LEI.		DIFERENTA PRET MANOPERA - RON MANOPERA MONTAJ MATERIALE CAMERA CENTRALEI (MONTARE-DEMONTARE CAZAN, ROBINETI, ETC)
027	YB01RON	LEI.		DIFERENTA PRET MANOPERA - RON MONTARE COS FUM

=

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 145149 BIROU ARHIVA URBANISM

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA crt.

001	RPCT19A1	[4]MP.	5.700
	DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET LEMN		
002	RPCK13A1	[1]M	9.200
	DESFACERE PLINTE		
003	RPCK01B1	[3]MP.	5.700
	STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR CIMENT M 100-T,DE 3CM GROSIME,CU FATA DRISCUITA FIN *		
003	2101304	M.C.	0.408
	MORTAR DE CIMENT M100		
003	TRA06A15	TONA	1.152
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM		
004	CD25A1	[7]MP.	5.700
	DESFACERE TAVANE GIPS CARTON		
005	CF24D1	[5]MP.	5.700
	TAVAN FALS CASETAT 60X60.		
006	RPCR33A1	[7]MP.	15.000
	DESFACEREA ZUGRAVELILOR VECHI		
007	IZF01A1	[6]MP.	31.440
	AMORSAREA SUPRAFETELOR		
008	CF10A1	[8]MP.	15.000
	GLET APLICAT PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE SAU PE SUPRAFETELE ELEMENTELOR DIN BETON GLET DE VAR LA PERETI, STALPI SI TAVANE APLICAT MANUAL PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE, EXECUTAT CU PASTA DE VAR SI ADAOS DE 100 KG IPSOS LA 1 MC VAR		
009	CFIN-NL01A2	[1]MP.	31.440
	VOPSITORIE (ZUGRAV. LAVABILA) INTERIOARE CU VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR		
011	CG02A1	[1]MP.	5.700
	PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT		
011	2545874	MP.	5.870
	PARCHET LAMINAT TRAFIC INTENS		
012	RPCK14A1	[2]M	9.200
	PLINTE PARCHET		
013	CB41B1	MP.	5.700
	SUSTINERI DIN SCHELA METALICA,SARCINA 1000 DAN/MP,CU INALTIMEA DE 3-6M,LA PARTER		
014	RPCT33A1	MP.	3.910
	DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *		
015	CK03A1	[1]MP.	1.710
	MONTAT USI INTERIOARE		
015	7510041	MP.	1.710
	USA PVC CU GEAM TERMOPAN		

=====

=

016 CK11A1 [6]MP. 2.200
FERESTRE CU GEAM TERMOPAN

016 2323240 MP. 2.200
FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN

017 RPCJ13B1 [7]M 21.800
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:
DREPTI INTRE 15-25CM LA

018 CK26A# [3]ML. 2.200 Glafuri mase
plastice,montate la ferestre

=

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 145150 BIROU POLITIA LOCALA

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA crt.

001	RPCR33A1	[7]MP.	6.800
	DESFACEREA ZUGRAVELILOR VECHI		
002	IZF01A1	[6]MP.	18.700
	AMORSAREA SUPRAFETELOR		
003	CF10A1	[8]MP.	6.800
	GLET APLICAT PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE SAU PE SUPRAFETELE ELEMENTELOR DIN BETON GLET DE VAR LA PERETI, STALPI SI TAVANE APLICAT MANUAL PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE, EXECUTAT CU PASTA DE VAR SI ADAOS DE 100 KG IPSOS LA 1 MC VAR		
004	CFIN-NL01A2	[1]MP.	18.700
	VOPSITORIE (ZUGRAV. LAVABILA) INTERIOARE CU VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR		
005	CD08F1	M.C.	1.500
	ZIDARIE DIN BCA IN PERETI DESPART.LA CONSTR.H<35M, 12,5CM GROS, ARMATI CU BL. GBN 50/650 IN VR		
005	2101183	M.C.	0.084
	MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030		
006	CB41B1	MP.	6.800
	SUSTINERI DIN SCHELA METALICA,SARCINA 1000 DAN/MP,CU INALTIMEA DE 3-6M,LA PARTER		
007	CG11A1	[19]MP.	6.800
	PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE		
007	2404297	MP.	7.140
	GRESIE ANTIDERAPANTA		
008	RPCK42A1	M	8.500
	PLINTE DIN GRESIE CERAMICA DE MAX.15CM INALTIME,ORZONTALE LA PERETI*		
008	2436564	M	8.670
	ELEMENTE RACORD GRESIE NEGLAZURATA NETEDA BRUNE F 150X100X 8 C1 S5939		
009	RPCJ07A1	MP.	6.120
	REP.TENC.INT.BRUTE LA PERETI DIN ZIDARIE SAU BET.DE 2,5CM GROS.CU MORT.DE VAR MARCA M-10 *		

=

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 145153 FINISAJE EXTERIOARE

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA crt.

001 RPCB18F# M.C. 15.620
DEMOLARE BETON SIMPLU VECHI, DIN FUNDATII
SI ELEVATII, CU MIJLOACE MECANICE

002 TRI1AA01C3 TONA 37.488
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

003 TRA01A03 TONA 37.488
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 3 KM.

004 TSA02G1 M.C. 6.200
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.F.TAR

005 TRI1AA01C3 TONA 11.160
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

006 TRA01A03P TONA 11.160
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM

007 CA01B1 M.C. 2.800
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM >
3MC, SI IN ZIDURI DE SPRIJ

007 2100945 M.C. 3.024
BETON DE CIMENT C8/10 (B 150) STAS 3622

008 TRA06A15 TONA 7.258
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM

009 TE06C1 MP. 22.910
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=6MM
OCHIURILE 100X100MM

010 CB13F1 MP. 15.600
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA
CONSTRUCTII CU H35-60M, LA STILPI SI
CADRE, CU PLACAJ DE 8MM

011 CA01B1 M.C. 3.740
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM >
3MC, SI IN ZIDURI DE SPRIJ

011 2100969 M.C. 3.770
BETON DE CIMENT C16/20 (B 250 STAS 3622)

012 TRA06A15 TONA 9.048
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM

013 DA06A1 M.C. 3.000
STRAT AGREG NAT (BALAST) CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL


```

=====
=
014 DA11C1      M.C.      3.250
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI
FARA INNOROIRE

015 TRA01A15    TONA      12.877
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

016 CI02A1      [ 5]MP.    15.950
FINISAJE SPECIALE CU PLACAJ MARMURA,
TRAVERTIN,PIATRA PLACI SI STRAIFURI <5CM
GROSIME

016 2202353     MP.      16.750
PLACA TRAVERTIN CARPINIS CAL.I G=2CM S
5808

016 CH08A1      [ 3]M      16.700
PLINTA TRAVERTIN

017 CH04A1      [ 4]M      18.000
BALUSTRADA INOX

018 2908749     M.C.      1.900
GRINZI RASINOASE CU 4 FETE PLANE GROSIME
=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M

019 CE01A1      [10]MP.    42.000
INVELITOARE DIN TIGLA PROFILATA DIN
ARGILA ARSA

019 2303066     BUC.      378.000
TIGLE MORANDO NI933/73

020 CL20A1      [16]KG     32.000
CONFECTII METALICE DIN TABLA GROASA 5 MM

021 RPCJ10B1    [ 6]MP.    365.000
TENCUIELI EXTERIOARE SUBTIRI

022 CF06B1      MP.      70.570
TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE,DRISCUITE
PE ZIDURI,IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM

022 2101195     M.C.      1.623
MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR HIDRATAT) S
1030

023 NL-CF08A1   [ 2]MP.    365.000
TENCUIELI DECORATIVE EXTERIOARE

024 IZF10I1     [ 7]MP.    60.320
TENCUIALA DECORATIVA MOZAIKATA - LA
SOCLU

025 CB41B1      MP.      410.210
SUSTINERI DIN SCHELA METALICA,SARCINA
1000 DAN/MP,CU INALTIMEA DE 3-6M,LA
PARTER

026 CL20A1      [20]KG     219.350
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE

027 CD25A1      [ 8]MP.    23.440
GIPS CARTON REZISTENT LA UMEZEALA

028 CK19A1      [ 2]MP.    42.000
LAMBRIURI LA TERASE DIN LEMN

029 RPCK72A1    [ 6]MP.    42.000
LACUIREA LEMNULUI

030 DD02A1     [18]MP.    114.830
DALE 30X30X3

```

=====

=

030 3272025 MP. 118.270
DALE PATRATE GRI, 30CM X 30CM X 3.0CM

031 DG02A1 MP. 32.530
DEFACERE DE PAVAJE DIN CALUPURI PAVALE
NORMALE SAU PAVELE ABNORME CU ROSTURI
NEBITUMATE

032 TSA02G1 M.C. 5.850
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.F.TAR

033 RPCT20B1 [2]MP. 69.710
DEFACEREA PARDOSELILOR PLACATE CU PLACI
DE MOZAIC CU RECUPERAREA MATERIALELOR *

034 TSA02G1 M.C. 9.012
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.F.TAR

035 DG04B1 M 124.000
DEFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE
BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON

036 DE11A1 M 131.000
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT
INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE
FUND BETON 10 X 20 C

036 2100957 M.C. 2.620
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622, CLASA
C12/15

037 TRA06A15 TONA 6.288
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM

038 DA06A1 M.C. 18.630
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL

039 TRA01A15 TONA 90.220
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

=====

=

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 145154 INSTALATIE CLIMATIZARE

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA crt.

=====

001 VC25A1 [3]BUC. 1.000
MONTARE UNITATE CLIMATIZARE INTERIOARA

=====

=

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 145155 F4-DOTARI CLIMATIZARE

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA crt.

=====

001 3225252	BUC.	1.000
UNITATE CLIMATIZARE 18000 BTU		

=

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 145156 DOTARI

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA crt.

001 3271671	BUC.	1.000
BIROU		
002 7021446	BUC.	2.000
SCAUN DIRECTORIAL		
003 7525315	BUC.	1.000
COMODA DM022		
004 7021447	BUC.	1.000
DULAP ACTE BIROU		
005 7031456	ML.	51.200
CORDON DE ILUMINAT (LED)		
006 7031458	BUC.	1.000
MOBILA BUCATARIE		
007 7021554	BUC.	1.000
MASA SEDINTA		
008 3271677	BUC.	6.000
SCAUN ERGONOMIC		
009 6101103	BUC.	1.000
MASA DE LUCRU		
010 7021322	BUC.	44.000
JARDINIERE BETON		

=

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 145157 INSTALATII ELECTRICE

=====
 Nr. Simbol articol UM CANTITATEA crt.
 =====

001	EA02A1	M	150.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=16MM			
002	EA01B1	M	260.000
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D= 25MM			
003	EA16C1	BUC.	8.000
DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -NBU PG 16			
003	3282830	BUC.	8.000
DOZA ST 100X100			
004	EA16C1	BUC.	24.000
DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -NBU PG 16			
004	7318987	BUC.	24.000
DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU TEVI INSTALATII TIP:NBU PG16			
005	EA16B1	BUC.	19.000
DOZA DE DERIVATIE ANTIEXPLOZIVA PT CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII 1 1/2-4 TOLI			
005	3272016	BUC.	19.000
DOZE APARAT MODULARE,NEGRU			
006	EB02A1	M	422.000
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP			
006	4826880	M	434.660
CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865			
007	EB02B1	M	584.000
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA 6- 10 MMP			
007	4826892	M	601.520
CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865			
008	ED01D1	BUC.	17.000
INTRERUPATOR MANUAL APARENT DIBLURI LEMN UNIPOLAR CONSTR.NORMALA DIN BACHELITA SAU CONSTR.ETANSE			
008	3271193	BUC.	17.000
INTRERUPATOR ST			
009	ED03A1	BUC.	3.000
COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT,DE SERIE, CONSTR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR. IMPERMEABILA			
009	3271985	BUC.	3.000
COMUTATOR CU RAMA			
010	ED08G1	BUC.	18.000
PRIZA;MONTATA APARENT,DIBLURI LEMN, BIPOLARA,CONS.NORM.CONT.NUL			
010	3270082	BUC.	18.000
PRIZA DUBLA CU C.P. SUB TENCUIALA /ZIRVE			

=====

=

011	EE12B1	BUC.	8.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC			
011	3270098	BUC.	8.000
CORP DE ILUMINAT TIP FIPAD ETANS IP65 2X18W HRZ			
012	EE13B1	BUC.	24.000
MONTAREA ACCESORIILOR PENTRU CORPURI DE ILUMINAT FLUORESCENTE : GRATAR DISPERSOR			
012	7999946	BUC.	24.000
CORPURI DE ILUMINAT FLUORESCENTE PENTRU MONTAJ APARENT FIDA - 11 2X36 HF-P			
013	EE14A1	BUC.	64.000
LAMPA MONT.IN INTER.CONSTR.SAU PE ELEM. EXTER.CU INCANDESCENTA PINA LA 1000 W.			
013	5102282	BUC.	48.000
TUB FLUORESCENT 36W-220V			
013	5102281	BUC.	16.000
TUB FLUORESCENT 18W-220V			
014	EC09A ASIM	M	100.000
CABLU FTP CAT 5e			
015	EC09A1	M	100.000
CABLU COAXIAL IN TUBURI SAU TEVI EXISTENTE			
016	*NIA	[10]BUC.	12.000
MONTAJ PRIZE RJ 45			
017	*NIA	[11]BUC.	12.000
MONTAJ DOZE			
018	RPCU11E3	M	160.000
EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE 501- 600CMP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS CIMEN			
019	RPCU17A4	M	160.000
ASTUPAREA SANTURILOR IN ZIDARIE CU MORTAR DE IPSOS-VAR SI NISIP SANTUL AVIND SECT.DE 20-30 CMP			

A N E M A S U R A T O A R E

Deviz 0158 HOL GRUPURI SANITARE

Nr. Simbol articol CANTITATEA
crt.

001 RPCT33A1 1.990
DEMONTAREA USILELOR FERESTELOR DIN
LEMN *

002 RPCJ13B1 5.150
REP.TENC.INT.IN PERTELE SI PERV.CU
MORT.VAR CIM.MANEA CU SPALETII:
DREPTI INTRE 11

003 CK26A# 6.000
Glafuri mase pl. montate la
ferestre

004 RPCK42A# 3.500
DESFACERE PARDOSELI - GRESIE

005 RPCT19A1 6.390
DESFACEREA PARLETI PARCHET
LAMINAT

006 RPCK13A1 9.850
DESFACERE PLINTI

007 CD25A1 6.390
DESFACERE TAVANE CARTON

008 CD20E11-NL 10.260
TAVAN DIN PLACI CARTON, MONTAT PE
STRUCTURA METALICA

009 IZF01A1 57.910
AMORSAREA SUPRACETELOR

010 CFIN-NL01A1 57.910
VOPSITORIE (ZUGLACI) INTERIOARE
CU VOPSEA LAVALA SUPERIOR

011 CB41B1 10.260
SUSTINERI DIN SARMINA
1000 DAN/MP, 6M, LA
PARTER

Intocmit,  Verificat,

SISTEM INFORMATIZAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)